



预埋件用料:

- 1、L50X50X5; 预埋件, 施工单位制安
- 2、L40X40角铁9根, 6米/根 (设备支撑3根), 设备厂家安装完成后, 施工单位根据现场制安。
- 3、拆除轨道14.3米
- 4、螺纹钢 $\Phi 12$, 预埋件, 施工单位制安。
- 5、6MM花纹板20张, 600*2000mm, 设备厂家安装完成后, 施工单位根据现场制安。
- 6、西侧电气柜埋地焊管DN50, 12米, 电线BV4x10, 13米